



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΕΡΓΟ :** **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  
– ΕΥΟΣΜΟΥ**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:** **11/2014**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** **590.238,39 €**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 - ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ"  
Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ"  
ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373681**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



**ΕΣΠΑ**  
**2007-2013**

πρόγραμμα για την ανάπτυξη

**ποιότητα ζωής για όλους**

**Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του  
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης**



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΤΕΠ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ</b>								
<b>A1: Προσθήκη θερμομόνωσης</b>								
1	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 8cm	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 1 79.47	1.426,00	33,8	48.198,80	ΟΙΚ 7934	03-06-02-02
2	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 5cm (για τις καμπύλες επιφάνειες)	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 2 79.47	265	31,2	8.268,00	ΟΙΚ 7934	03-06-02-02
3	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 8cm με τελική επένδυση από διακοσμητικό τούβλο	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 3 79.47	36	72,8	2.620,80	ΟΙΚ 7934	03-06-02-02
4	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 5cm (για τις καμπύλες επιφάνειες με τελική επένδυση από διακοσμητικό τούβλο)	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 4 79.47	140	70,2	9.828,00	ΟΙΚ 7934	03-06-02-02
5	Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 79.45	1.055,00	54,6	57.603,00	ΟΙΚ 7934	03-06-02-01



Τεύχη Δημοπράτησης

Προϋπολογισμός

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΤΕΠ
<b>A2: Αντικατάσταση κουφωμάτων</b>								
6	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα <u>σταθερά</u> κουφώματα από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή και βάρος 12 - 24 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 1 65.01.02	114,94	135	15.516,90	ΟΙΚ 6501	03-08-03-00
7	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα <u>ανοιγοανακλεινόμενα</u> κουφώματα από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή και βάρος 12 - 24 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 2 65.01.02	439,57	200	87.914,00	ΟΙΚ 6501	03-08-03-00
8	Ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένη, με σύστημα θερμοδιακοπής και κλειδαριά.	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 65.05	60,08	280	16.822,40	ΟΙΚ 6502	03-08-03-00
9	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 26 mm, (ενεργειακός υαλοπίνακας 6 mm, κενό πληρωμένο με Argo 90% 16 mm, υαλοπίνακας 4 mm)	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 76.27.02	614,6	60	36.876,00	ΟΙΚ 7609.2	03-08-07-02
10	Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοίχων.	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 76.41.02	109,1	350	38.185,00	ΟΙΚ 7642	
11	Ικρίωματα - Σιδηρά σωληνωτά	m <sup>2</sup>	23.03	2.538,74	5,6	14.216,94	ΟΙΚ 2302	01-03-00-00



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –  
ΕΥΟΣΜΟΥ

Τεύχη Δημοπράτησης

Προϋπολογισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΤΕΠ
12	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	m <sup>2</sup>	22.45	614,6	16,8	10.325,28	ΟΙΚ 2275	
13	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	m <sup>2</sup>	75.31.1	75,73	78,5	5.944,81	ΟΙΚ 7531	03-07-03-00



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –  
ΕΥΟΣΜΟΥ

Τεύχη Δημοπράτησης

Προϋπολογισμός

Σύνολο:	352.319,93
Γ.Ε & Ο.Ε (18%)	63.417,59
Σύνολο :	415.737,52
Απρόβλεπτα (15%):	62.360,63
Σύνολο :	478.098,14
Ποσό για αναθεωρήσεις	1.770,47
Σύνολο :	479.868,61
Φ.Π.Α. (23%)	110.369,78
Γενικό Σύνολο :	590.238,39

Εύοσμος, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με Δ' βαθμό

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΣΑΒΒΙΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με Γ' βαθμό

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με Β' βαθμό