



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 8/21

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.943.570,51€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ 1^η: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	M3	1.900,00	4,75	9.025,00
2	4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου	ΥΔΡ-6807	M2	400,00	12,29	4.916,00
3	4.05	Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη	ΥΔΡ-6808	M.M.	20,00	3,41	68,28
4	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ-6082.1	M3	100,00	22,85	2.285,00
5	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	M3	5.000,00	27,05	135.250,00
6	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	M3	15.000,00	3,95	59.250,00
7	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	M3	250,00	2,50	625,00
8	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	M3	5.000,00	14,30	71.500,00
9	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	M3	12.000,00	14,30	171.600,00
10	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C 16/20 κλπ	ΟΔΟ-2532	M3	50,00	86,00	4.300,00
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	KG	500,00	1,05	525,00
12	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	ΥΔΡ-6301	M2	20,00	8,00	160,00
13	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	M.M.	20,00	8,80	176,00
14	B-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	M2	400,00	12,60	5.040,00
15	16.27	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλείδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	ΟΙΚ-2226	TEM	120,00	100,00	12.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1^η ΟΜΑΔΑΣ:							476.720,28
ΟΜΑΔΑ 2^η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
16	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269(α)	MM	200,00	0,90	180,00
17	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm	ΟΔΟ-1132	M2	122.000,00	1,05	128.100,00

18	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	M2	43.000,00	1,10	47.300,00
19	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	M2	37.000,00	0,42	15.540,00
20	Δ-7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	ΟΔΟ-4421B.1	M2	37.000,00	6,73	249.169,10
21	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B.1	M2	43.000,00	7,23	311.074,90
22	Δ-8.A	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ-4521B	M2	122.000,00	8,73	1.065.584,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2^{ης} ΟΜΑΔΑΣ:							1.816.948,60
ΟΜΑΔΑ 3^η: ΣΗΜΑΝΣΗ							
23	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	M2	250,00	3,45	862,50
24	E-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ-7788	M2	100,00	18,00	1.800,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3^{ης} ΟΜΑΔΑΣ:							2.662,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							2.296.331,38
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18,00%:							413.339,65
ΣΥΝΟΛΟ :							2.709.671,03
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%:							406.450,65
ΣΥΝΟΛΟ :							3.116.121,68
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ):							61.000,00
ΣΥΝΟΛΟ :							3.177.121,68
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ~0,1%:							3.177,12
ΣΥΝΟΛΟ :							3.180.298,80
Φ.Π.Α. 24,00% :							763.271,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:							3.943.570,51

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
Ημερ. 26/03/2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
Ημερ. 26/03/2021

