



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Υ. : 23/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 40004/27-09-2021

Τ-02 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Προϋπολογισμός:	310.000,00 Ευρώ
Χρηματοδότηση:	
Κ.Α.:	

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
A/A	Είδος Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση επιστρώσεων δαπέδου οροφής στην περιοχή των καναλιών χωρίς να καταβάλλεται προσοχή κατά την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1	N. ΟΙΚ22.20.01	m2	185,00
2	Καθαίρεσεις ηλιακών συλλεκτών και δικτύων	2	N. ΟΙΚ22.52.01	m2	665,00
3	Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης	3	N. ΟΙΚ22.52.02	m2	550,00
4	Αποξήλωση ηλεκτροκίνητων τηλεσκοπικών κερκίδων	4	N. ΟΙΚ22.56	τεμ	4,00
5	Προσωρινή μετακίνηση στοιχείων (εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων) σε δώμα και εργασία προσωρινής διακοπής λειτουργίας αυτών	5	N. ΟΙΚ22.56	τεμ	10,00
B. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ					
6	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	6	ΥΔΡ 10.18	m2	185,00
7	Κατασκευές από λιθόδεμα και κροκάλες	7	N. ΟΙΚ34.01.01	m3	12,95
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
8	Επιστεγάσεις με κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	8	N72.70	m2	550,00
9	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων στρατζαριστού φύλλου λαμαρίνας	9	N. ΟΙΚ72.31	m2	775,00
10	Επισκευή μεταλλικών αυλακωτών θερμομονωτικών πετασμάτων (πάνελ) πολυουρεθάνης	10	N. ΟΙΚ72.65	m2	1.000,00
11	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	11	ΟΙΚ79.03	m2	1.071,00
12	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	12	ΟΙΚ79.08	kg	246,25
13	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	13	ΟΙΚ79.11.02	m2	1.071,00
14	Εξαεριστήρες μόνωσης δώματος	14	N. ΥΔΡ14.07	τεμ	7,00
15	Επίστρωση απλή με υαλοφασμα επί ασφαλτικού υλικού	15	ΟΙΚ79.14	m2	240,00
16	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2	16	ΟΙΚ79.15.04	m2	185,00
17	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	17	ΟΙΚ79.17	μμ	185,00
18	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	18	ΟΙΚ79.46	m2	185,00
19	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού	19	ΟΙΚ79.70.02	m2	240,00
Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
20	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων απορροής ομβρίων	20	N. ΟΙΚ61.21	τεμ	36
21	Επισκευή μεταλλικών θυρών	21	N. ΟΙΚ62.50	τεμ	16
22	Ηλεκτροκίνητες τηλεσκοπικές Κερκίδες	22	N. ΟΙΚ64.49	τεμ	2

Ε. ΑΕΚΚ					
23	Διαχείριση αποβλήτων (ΑΕΚΚ)	23	N. ΟΙΚ79.70.01	m3	60,00

Συντάχθηκε
Η Μηχανικός



Μαρία Γκιμπιρίτη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
με Α' Βαθμό

Ελέγχθηκε

Η Προϊσταμένη του Τμήματος



Δανάη – Άννα Βυζοβίτη
Πολιτικός Μηχανικός
με Α' Βαθμό

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης



Γερακίνα Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
με Α' Βαθμό

