



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Υ. : 2 / 2025

Τ-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός:	200.000,00 Ευρώ
Χρηματοδότηση:	64.7331.05
Κ.Α.:	30.7331.10

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Αρ. Μελέτης : 2 / 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	1	ton	20,00	7,30	146,00	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	2	tonx1 0m	50,00	5,60	280,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.k m	400,00	0,35	140,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	4	m3	5,00	20,25	101,25	
5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	5	m3	20,00	15,70	314,00	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	6	m3	5,00	56,00	280,00	
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	7	m2	90,00	7,90	711,00	
8	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	8	m2	80,00	4,50	360,00	
9	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.06	ΟΙΚ 2264.1Β	9	TEM	2,00	28,00	56,00	
10	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	10	TEM	1,00	39,00	39,00	
11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	11	m2	76,00	16,80	1.276,80	
12	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	12	m2	20,00	5,00	100,00	
13	Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΝΑΟΙΚ 20.30.01.ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 8	13	τον	20,00	7,54	150,80	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								3.954,85	3.954,85
2. ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.02.02	ΟΙΚ 3212	14	m3	5,00	73,00	365,00	
Σε μεταφορά								365,00	3.954,85

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	365,00	3.954,85
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.25.01	ΟΙΚ 3223Α.3	15	m ³	5,00	16,80	84,00	
3	Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ.	ΝΑΟΔΟ Ν\Β82.1.2	ΝΟΔΟ 2922	16	μ.μ	12,00	270,00	3.240,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	17	kg	175,00	1,01	176,75	
	Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ							3.865,75	3.865,75
	3. ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	18	kg	370,00	2,80	1.036,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	19	m ²	60,00	14,00	840,00	
3	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.08	ΟΙΚ 7810	20	m ²	110,00	16,80	1.848,00	
	Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							3.724,00	3.724,00
	4. ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Αποξήλωση ειδών υγιεινής (Νιπτήρων, ουρητηρίων, λεκανών αποχωρητηρίου) και σωμάτων καλοριφέρ	ΑΤΗΕ Ν\8303.2.1Γ.ΣΧ ΕΤ	Η\Μ 8	21	ΤΕΜ	25,00	25,00	625,00	
2	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 42*56 cm. με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	ΑΤΗΕ Ν\8307.2Α.ΣΧΕ Τ	Η\Μ 8	22	ΤΕΜ	2,00	420,00	840,00	
3	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου με ενσωματωμένο δοχείο πλύσεως, από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως οριζόντιας ή κάθετης αποχέτευσης με το σύνολο των εξαρτημάτων της με τα μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία	ΑΤΗΕ Ν\8303.2.1.ΣΧΕ Τ	ΟΙΚ 2171	23	ΤΕΜ	5,00	450,00	2.250,00	
4	Διαμόρφωση W.C για ΑΜΕΑ, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ W.C για ΑΜΕΑ καθώς και εργασίες διαμόρφωσης αυτού.	ΑΤΗΕ Ν\8151.4	Η\Μ 14	24	ΤΕΜ	2,00	1.700,00	3.400,00	
5	Εγκατάσταση καταιονηστήρα ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. εξαρτημάτων της με τα μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία	ΑΤΗΕ Ν\8317	Η\Μ 14	25	ΤΕΜ	2,00	450,00	900,00	
6	Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 600mm, τύπου 22 (δύο πλάκες - δύο μαϊανδροί)	ΑΤΗΕ Ν\8432.5.1	Η\Μ 26	26	m	3,00	240,00	720,00	
							Σε μεταφορά	8.735,00	11.544,60

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							8.735,00	11.544,60
7	Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 22 (δύο πλάκες - δύο μαϊανδροί)	ATHE N\8432.5.2	H\ΛΜ 26	27	m	5,20	280,00	1.456,00	
8	Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 600mm, τύπου 33 (τρεις πλάκες - τρεις μαϊανδροί)	ATHE N\8432.5.3	H\ΛΜ 26	28	m	1,80	280,00	504,00	
9	Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 33 (τρεις πλάκες - τρεις μαϊανδροί)	ATHE N\8432.5.4	H\ΛΜ 26	29	m	2,40	350,00	840,00	
10	Αποξήλωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων	ATHE N8773.1	H\ΛΜ 47	30	TEM	1,00	625,00	625,00	
11	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας	ATHE N8989.1	H\ΛΜ 59	31	TEM	44,00	110,21	4.849,24	
12	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης	ATHE N9531.1	H\ΛΜ 52	32	TEM	1,00	892,10	892,10	
13	Ανιχνευτής καπνού - ιονισμού	ATHE N9532.1	H\ΛΜ 62	33	TEM	31,00	166,71	5.168,01	
14	Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	ATHE N9532.2	H\ΛΜ 62	34	TEM	3,00	71,71	215,13	
15	Σειρήνα συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη	ATHE N8983.1	H\ΛΜ 60	35	TEM	6,00	66,50	399,00	
16	Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm ²	ATHE N8767.2.1	H\ΛΜ 47	36	m	500,00	4,36	2.180,00	
17	Αγγελήρας πυρκαγιάς (κομβίο συναγερμού)	ATHE N9533.1	H\ΛΜ 62	37	TEM	6,00	55,61	333,66	
18	Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης-κατάσβεσης	ATHE N9531.2	H\ΛΜ 52	38	TEM	2,00	540,55	1.081,10	
19	Κομβίο ενεργοποίησης-ακύρωσης	ATHE N9533.2	H\ΛΜ 62	39	TEM	4,00	55,61	222,44	
20	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, Γομώσεως 25 kg	ATHE N8201.1.4	H\ΛΜ 19	40	TEM	1,00	108,20	108,20	
21	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, διαμέτρου 1/2 ins	ATHE N8621.1	H\ΛΜ 11	41	TEM	2,00	100,61	201,22	
22	Σφαιρική βαλβίδα (δικλειδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE N8106.2	H\ΛΜ 11	42	TEM	2,00	14,58	29,16	
23	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm	ATHE 8036.1	H\ΛΜ 5	43	m	25,00	18,59	464,75	
24	Κεφαλή κατάκλισης διατομής Φ1/2 ins	ATHE N8209.1	H\ΛΜ 11	44	TEM	6,00	33,96	203,76	
25	Φωτιστικό σώμα με επιγραφή "STOP GAS"	ATHE N8990.1	H\ΛΜ 59	45	TEM	2,00	62,96	125,92	
26	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8201.1.2	H\ΛΜ 19	46	TEM	8,00	37,79	302,32	
27	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8202.2	H\ΛΜ 19	47	TEM	1,00	69,69	69,69	
28	Υποβρύχια αντλία λυμάτων	ATHE N8463.10.1	H\ΛΜ 29	48	TEM	2,00	256,71	513,42	
29	Τροποποίηση συμβατικού ανελκυστήρα σε ΑΜΕΑ	ATHE N\9001.01.1.ΣΧ ET	H\ΛΜ 63	49	TEM	1,00	12.000,00	12.000,00	
30	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm	ATHE 8036.2	H\ΛΜ 5	50	m	45,00	19,37	871,65	
	Σε μεταφορά							42.390,77	11.544,60

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								42.390,77	11.544,60
31	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	ATHE 8036.3	H/ΛM 5	51	m	20,00	21,26	425,20	
32	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm	ATHE 8036.4	H/ΛM 5	52	m	2,00	25,04	50,08	
33	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm	ATHE 8036.5	H/ΛM 5	53	m	10,00	28,44	284,40	
34	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE 8036.6	H/ΛM 5	54	m	40,00	33,58	1.343,20	
35	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ATHE 8641	H/ΛM 11	55	TEM	3,00	27,51	82,53	
36	Ανιχνευτής ροής ύδατος Φ 2 ins	ATHE N9631.11	H/ΛM 62	56	TEM	1,00	162,71	162,71	
37	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE N8106.1	H/ΛM 11	57	TEM	4,00	58,24	232,96	
38	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) συμβατικού τύπου	ATHE N8209.2	H/ΛM 11	58	TEM	30,00	19,96	598,80	
39	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άσπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.40.02	ΟΙΚ 2272Α	59	TEM	5,00	53,00	265,00	
40	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	60	m2	30,00	6,70	201,00	
Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								46.036,65	46.036,65
5. ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	61	m2	35,00	67,50	2.362,50	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	62	m2	12,00	33,50	402,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	63	m2	55,00	36,00	1.980,00	
4	Δάπεδο από LINOLEUM	ΝΑΟΙΚ 73.96.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7396	64	m2	500,00	35,00	17.500,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.02	ΟΙΚ 7432	65	m2	20,00	83,00	1.660,00	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.11.01	ΟΙΚ 7511	66	MM	45,00	9,50	427,50	
7	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	67	m2	50,00	17,30	865,00	
8	Διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων, αντιθραυστική	ΝΑΟΙΚ 76.22.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7609.02	68	m2	10,00	35,00	350,00	
Σε μεταφορά								25.547,00	57.581,25

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							25.547,00	57.581,25
9	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	69	m2	430,00	0,65	279,50	
	Σύνολο : 5. ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							25.826,50	25.826,50
	6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.17.06	ΟΙΚ 6524	70	m2	15,00	135,00	2.025,00	
2	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	71	m2	10,00	50,00	500,00	
3	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με επένδυση φορμάκια - Με κάσσα δομική, πλάτους έως 17 cm συμπεριλαμβανομένων χωνευτής κλειδαριάς, χειρολαβών και αρμοκάλυπτων.	ΝΑΟΙΚ 54.46.01.ΣΧΕΤ 1	ΟΙΚ 5446.1	72	m2	56,00	150,00	8.400,00	
4	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με επένδυση φορμάκια – Θύρες ΑΜΕΑ - Με κάσσα δομική, πλάτους έως 17 cm συμπεριλαμβανομένων κλειδαριάς, χειρολαβών και αρμοκάλυπτων.	ΝΑΟΙΚ 54.46.02.ΣΧΕΤ 1	ΟΙΚ 5446.1	73	m2	6,60	180,00	1.188,00	
5	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	74	m2	430,00	5,60	2.408,00	
	Σύνολο : 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							14.521,00	14.521,00
	7. ΟΜΑΔΑ Ζ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΝΑΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	75	TEM	4,00	33,50	134,00	
2	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	76	m2	1,50	28,00	42,00	
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	77	m2	2,00	225,00	450,00	
4	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	78	m2	1,50	180,00	270,00	
5	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	79	m2	60,00	1,70	102,00	
6	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	80	m2	60,00	3,40	204,00	
7	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	ΟΙΚ 7708	81	m2	500,00	2,80	1.400,00	
8	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	82	m2	90,00	12,40	1.116,00	
	Σε μεταφορά							3.718,00	97.928,75

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							3.718,00	97.928,75
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	83	m2	1.080,00	9,00	9.720,00	
10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	84	m2	500,00	3,90	1.950,00	
	Σύνολο : 7. ΟΜΑΔΑ Ζ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							15.388,00	15.388,00
	Άθροισμα								113.316,75
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	20.397,02
	Άθροισμα								133.713,77
	Απρόβλεπτα							15,00%	20.057,07
	Άθροισμα								153.770,84
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								7.519,48
	Άθροισμα								161.290,32
	ΦΠΑ							24,00%	38.709,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								200.000,00

.... / / 2025

.... / / 2025

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε -
Θεωρήθηκε

Γκιμπιρίτη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
με Α΄ Βαθμό

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης

Αλληλόμης Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
με Α΄ Βαθμό

Βυζοβίτη Δανάη – Άννα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
με Α΄ Βαθμό