



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ678»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Υ. : 05/2025

### Τ-03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός:	376.070,05€ Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση:	ΤΑΠ - ΕΡΓΑ
Κ.Α.:	30.7322.01

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέρωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, καθαίρεσεις</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλιπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	A01	m3	580,00	7,00	4.060,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	A02	m3	75,00	8,70	652,50	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	A03	m3	55,00	4,50	247,50	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	A04	ton	1.050,00	1,65	1.732,50	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	A05	ton.k m	21.500,00	0,35	7.525,00	
6	Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΝΑΟΙΚ 20.30.ΣΧ	ΗΛΜ 8	A06	τον	1.050,00	3,02	3.171,00	
<b>Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, καθαίρεσεις</b>								<b>17.388,50</b>	<b>17.388,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.</b>									
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	B01	m3	145,00	11,92	1.728,40	
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	B02	m3	170,00	90,00	15.300,00	
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	B03	m2	110,00	15,70	1.727,00	
10	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	B04	m2	240,00	20,25	4.860,00	
11	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	B05	m	280,00	2,80	784,00	
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	B06	kg	850,00	1,07	909,50	
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	B07	kg	3.100,00	1,01	3.131,00	
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	B08	m	130,00	9,60	1.248,00	
15	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	B09	m2	240,00	17,30	4.152,00	
16	Συμπύκνωσης προϊόντων εκσκαφών	ΟΙΚ 2161.ΣΧ	ΟΙΚ 2161	B10	m3	220,00	0,85	187,00	
<b>Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.</b>								<b>34.026,90</b>	<b>34.026,90</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.</b>									
17	Σιδηροστός τηλεσκοπικός Μήκους 9m	ΑΤΗΕ 1.ΣΧ		Δ01	ΤΕΜ	9,00	1.000,00	9.000,00	
18	Βάση σιδηροστού, άοπλη διαστάσεων 0,7 X 0,7 Μ, βάθους 1,00 Μ.	ΑΤΗΕ 9312.ΣΧ.01	ΟΙΚ 7397	Δ02	ΤΕΜ	9,00	100,00	900,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>9.900,00</b>	<b>51.415,40</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>9.900,00</b>	<b>51.415,40</b>
19	Ακροκιβώτιο Για διπλό βραχίονα	ΑΤΗΕ 9335.2	Η/ΛΜ 104	Δ03	ΤΕΜ	9,00	67,62	608,58	
20	Σύνδεση και πλήρη εγκατάσταση μετρητή ΔΕΗ	ΑΤΗΕ 9347.ΣΧ	ΟΙΚ 7397	Δ04	ΤΕΜ	1,00	250,00	250,00	
21	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	Η/ΛΜ 52	Δ05	ΤΕΜ	1,00	2.500,00	2.500,00	
22	Φρέατο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 50Χ50Χ60cm	ΑΤΗΕ 9307.ΣΧ	ΟΙΚ 7397	Δ06	ΤΕΜ	11,00	130,00	1.430,00	
23	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 8773.3.2	Η/ΛΜ 47	Δ07	m	150,00	3,20	480,00	
24	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 9340.2	Η/ΛΜ 45	Δ08	m	150,00	5,45	817,50	
25	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης	ΑΤΗΕ 9342.ΣΧ	ΟΙΚ 7397	Δ09	ΤΕΜ	1,00	20,00	20,00	
26	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	Η/ΛΜ 45	Δ10	ΤΕΜ	1,00	120,00	120,00	
27	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9301.1	Η/ΛΜ 10	Δ11	m <sup>3</sup>	9,00	38,28	344,52	
28	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9302.1	Η/ΛΜ 10	Δ12	m <sup>3</sup>	34,00	18,37	624,58	
29	Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Σ.C. διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 9315.ΣΧ	Η/ΛΜ 8	Δ13	m	100,00	5,00	500,00	
<b>Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.</b>								<b>17.595,18</b>	<b>17.595,18</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις.</b>									
30	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 8εκ. για μέγιστο ύψος πτώσης 1,80μ.	ΝΑΟΙΚ 73.97.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7397	Ε01	m <sup>2</sup>	380,00	175,00	66.500,00	
<b>Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις.</b>								<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.</b>									
31	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΝΑΠΡΣ Β01	ΥΔΡ 6752	ΣΤ01	kg	65,00	3,50	227,50	
32	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	ΣΤ02	kg	2.700,00	5,30	14.310,00	
33	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.22	ΟΙΚ 6222	ΣΤ03	kg	80,00	7,30	584,00	
34	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΝΑΠΡΣ Β09.1	ΟΙΚ 5104	ΣΤ04	m <sup>2</sup>	15,00	60,00	900,00	
35	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.4	ΟΙΚ 5104	ΣΤ05	ΤΕΜ	10,00	190,00	1.900,00	
<b>Σύνολο : ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.</b>								<b>17.921,50</b>	<b>17.921,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά, τελειώματα</b>									
36	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	Ζ01	m <sup>2</sup>	150,00	3,90	585,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>585,00</b>	<b>153.432,08</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>585,00</b>	<b>153.432,08</b>
37	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	Z02	m2	100,00	6,70	670,00	
38	Κούνια παιδικής χαράς 2 θέσεων - παιδών	ΝΑΠΡΣ Β12.13.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7397	Z03	ΤΕΜ	2,00	950,00	1.900,00	
39	Κούνια παιδικής χαράς 4 θέσεων - νηπίων	ΝΑΠΡΣ Β12.14.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7397	Z04	ΤΕΜ	1,00	2.300,00	2.300,00	
40	Τραμπάλα παιδικής χαράς 2 θέσεων	ΝΑΠΡΣ Β12.03.ΣΧΕΤ.2	ΟΙΚ 7397	Z05	ΤΕΜ	1,00	570,00	570,00	
41	Τραμπάλα-ελατήριο παιδικής χαράς 3 θέσεων (ιππόκαμπος)	ΝΑΠΡΣ Β12.03.ΣΧΕΤ.1	ΟΙΚ 7397	Z06	ΤΕΜ	1,00	950,00	950,00	
42	Ελατήριο παιδικής χαράς μονόκερος	ΝΑΠΡΣ Β12.03.ΣΧΕΤ.3	ΟΙΚ 7397	Z07	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
43	Ελατήριο παιδικής χαράς δελφίνι	ΝΑΠΡΣ Β12.04.ΣΧΕΤ.3	ΟΙΚ 7397	Z08	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
44	Ξύλινο παιχνίδι - σπιτάκι/μαγαζάκι παιδικής χαράς	ΝΑΟΙΚ 54.80.ΣΧΕΤ.1	ΟΙΚ 7397	Z09	ΤΕΜ	1,00	2.500,00	2.500,00	
45	Σύνθετο θεματικό όργανο παιδών με δύο τσουλήθρες (ενδεικτικού τύπου καράβι)	ΝΑΟΙΚ 64.10.ΣΧΕΤ.1	ΟΙΚ 7397	Z10	ΤΕΜ	1,00	35.000,00	35.000,00	
46	Σύνθετο θεματικό όργανο με δύο πύργους και δύο τσουλήθρες (ενδεικτικού τύπου κάστρο/σπίτι)	ΝΑΟΙΚ 64.10.ΣΧΕΤ.2	ΟΙΚ 7397	Z11	ΤΕΜ	1,00	9.100,00	9.100,00	
47	Κάδοι Απορριμμάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.1	ΟΙΚ 5104	Z12	ΤΕΜ	8,00	300,00	2.400,00	
48	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης	ΝΑΥΔΡ 11.09.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7397	Z13	ΤΕΜ	2,00	800,00	1.600,00	
49	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	ΟΙΚ 6541	Z14	m2	1,00	133,00	133,00	
50	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	Z15	ΤΕΜ	2,00	31,10	62,20	
51	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	ΠΡΣ 5210	Z16	ΤΕΜ	7,00	45,00	315,00	
52	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	ΝΑΠΡΣ Δ02.4	ΠΡΣ 5210	Z17	ΤΕΜ	25,00	14,00	350,00	
53	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	ΠΡΣ 5210	Z18	ΤΕΜ	29,00	7,40	214,60	
54	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4	ΝΑΠΡΣ Δ03.4	ΠΡΣ 5220	Z19	ΤΕΜ	4,00	13,50	54,00	
55	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ε02.1	ΠΡΣ 5130	Z20	ΤΕΜ	54,00	0,75	40,50	
56	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε02.2	ΠΡΣ 5120	Z21	ΤΕΜ	7,00	2,00	14,00	
57	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	ΠΡΣ 5210	Z22	ΤΕΜ	54,00	1,10	59,40	
58	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.6	ΠΡΣ 5210	Z23	ΤΕΜ	11,00	3,00	33,00	
59	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2	ΠΡΣ 5240	Z24	ΤΕΜ	7,00	4,00	28,00	
60	Προμήθεια κητευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	Z25	m3	35,00	8,50	297,50	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>60.576,20</b>	<b>153.432,08</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>60.576,20</b>	<b>153.432,08</b>
61	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α06	ΠΡΣ 1620	Z26	m3	35,00	2,60	91,00	
62	Λίπανση φυτών με τα χέρια	ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	ΠΡΣ 5340	Z27	TEM	65,00	0,05	3,25	
63	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	ΝΑΠΡΣ Η08.2.4.1	ΗΛΜ 8	Z28	m	110,00	0,65	71,50	
64	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.2	ΗΛΜ 8	Z29	m	20,00	0,35	7,00	
65	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 1	ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.1	ΗΛΜ 52	Z30	TEM	1,00	125,00	125,00	
66	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	ΗΛΜ 8	Z31	TEM	1,00	95,00	95,00	
67	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	ΗΛΜ 8	Z32	TEM	1,00	45,00	45,00	
68	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	ΗΛΜ 11	Z33	TEM	4,00	9,80	39,20	
69	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.4.3	ΗΛΜ 12	Z34	TEM	3,00	3,50	10,50	
70	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.9.3	ΗΛΜ 12	Z35	TEM	6,00	2,80	16,80	
71	Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.10.2	ΗΛΜ 12	Z36	TEM	2,00	3,00	6,00	
72	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.1	ΗΛΜ 12	Z37	TEM	4,00	5,50	22,00	
73	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι,	ΝΑΠΡΣ Η04.9		Z38	TEM	2,00	33,00	66,00	
74	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.6.1	ΗΛΜ 12	Z39	TEM	2,00	1,80	3,60	
75	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	ΗΛΜ 8	Z40	m	60,00	0,30	18,00	
76	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	ΗΛΜ 8	Z41	m	3,00	0,45	1,35	
77	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.2	ΗΛΜ 12	Z42	TEM	2,00	6,80	13,60	
78	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.8.3	ΗΛΜ 12	Z43	TEM	2,00	2,90	5,80	
79	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	ΝΑΠΡΣ Η02.2.1	ΗΛΜ 8	Z44	m	20,00	2,35	47,00	
80	Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού	ΝΑΠΡΣ Η01.4	ΗΛΜ 4	Z45	TEM	75,00	0,25	18,75	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>61.282,55</b>	<b>153.432,08</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>61.282,55</b>	<b>153.432,08</b>
81	Πιστοποίηση παιδικής χαράς και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος	ΝΑΠΡΣ Σ\13.1.ΣΧΕΤ.3	ΟΙΚ 7397	Z46	ΤΕΜ	1,00	550,00	550,00	
<b>Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά, τελειώματα</b>								<b>61.832,55</b>	<b>61.832,55</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>215.264,63</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	38.747,63
<b>Άθροισμα</b>									<b>254.012,26</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	38.101,84
<b>Άθροισμα</b>									<b>292.114,10</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									11.168,20
<b>Άθροισμα</b>									<b>303.282,30</b>
ΦΠΑ								24,00%	72.787,75
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>376.070,05</b>

.../09/2025

.../09/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος & Αν.  
Προϊσταμένη της Δ/σης

Ευαγγελία Μπραζιώτη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Γ' Βαθμό

Δανάη - Άννα Βυζοβίτη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' Βαθμό

Αλληλόμης Βασίλειος  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' Βαθμό