



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 5/26

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.499.792,92ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	Είδος Εργασιών	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
1	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	4.05	ΥΔΡ-6808	μ.μ.	20,00
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	4-13	ΥΔΡ-6082.1	μ3	30,00
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ-2227	μ3	9.000,00
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123A	μ3	11.000,00
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	B-2	ΥΔΡ-6087	μ3	200,00
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121B	μ3	5.000,00
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211B	μ3	9.000,00
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	μ3	30,00
9	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	9.01	ΥΔΡ-6301	μ2	20,00
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	100,00
11	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλείδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	16.27	ΟΙΚ-2226	τεμ.	45,00
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269(α)	μ.μ.	60,00
13	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm	Δ-2.2	ΟΔΟ-1132	μ2	87.000,00
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	μ2	87.000,00
15	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	μ2	50.000,00
16	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	Δ-7	ΟΔΟ-4421B.1	μ2	87.000,00
17	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B.1	μ2	173.000,00

Εύοσμος, Μάρτιος 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε., M.Sc

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.