



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 5/26

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.499.792,92€

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.  | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ            |
|--|--------------------|---|--------------|------|------------|-----------|-------------------|
| <b>ΟΜΑΔΑ 1<sup>η</sup>: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b> |                    |   |              |      |            |           |                   |
| 1  | 4.05               | Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη   | ΥΔΡ-6808     | Μ.Μ. | 20,00      | 3,41      | 68,20             |
| 2  | 4.13               | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  | ΥΔΡ-6082.1   | Μ3   | 30,00      | 22,85     | 685,50            |
| 3  | A-12               | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων   | ΟΙΚ-2227     | Μ3   | 9.000,00   | 27,05     | 243.450,00        |
| 4  | A-2                | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  | ΟΔΟ-1123Α    | Μ3   | 11.000,00  | 3,95      | 43.450,00         |
| 5  | B-2                | Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.                                 | ΥΔΡ-6087     | Μ3   | 200,00     | 2,50      | 500,00            |
| 6  | Γ-1.1              | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους   | ΟΔΟ-3121.Β   | Μ3   | 5.000,00   | 14,30     | 71.500,00         |
| 7  | Γ-2.1              | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  | ΟΔΟ-3211.Β   | Μ3   | 9.000,00   | 14,30     | 128.700,00        |
| 8  | B-29.3.1           | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C 16/20 κλπ | ΟΔΟ-2532     | Μ3   | 30,00      | 86,00     | 2.580,00          |
| 9  | 9.01               | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών   | ΥΔΡ-6301     | Μ2   | 20,00      | 8,00      | 160,00            |
| 10   | B-51               | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα  | ΟΔΟ-2921     | Μ.Μ. | 100,00     | 8,80      | 880,00            |
| 11   | 16.27              | Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλείδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος                    | ΟΙΚ-2226     | ΤΕΜ  | 45,00      | 100,00    | 4.500,00          |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1<sup>ης</sup> ΟΜΑΔΑΣ:</b>                 |                    |   |              |      |            |           | <b>496.473,70</b> |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2<sup>η</sup>: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>                  |                    |   |              |      |            |           |                   |
| 12   | Δ-1                | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη   | ΟΙΚ-2269(α)) | ΜΜ   | 60,00      | 0,90      | 54,00             |
| 13   | Δ-2.2              | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm   | ΟΔΟ-1132     | Μ2   | 87.000,00  | 1,05      | 91.350,00         |
| 14   | Δ-3                | Ασφαλτική προεπάλειψη   | ΟΔΟ-4110     | Μ2   | 87.000,00  | 1,10      | 95.700,00         |
| 15   | Δ-4                | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   | ΟΔΟ-4120     | Μ2   | 50.000,00  | 0,42      | 21.000,00         |
| 16   | Δ-7                | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m   | ΟΔΟ-4421Β.1  | Μ2   | 87.000,00  | 6,73      | 585.510,00        |
| 17   | Δ-8.1              | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση  | ΟΔΟ-4521Β.1  | Μ2   | 173.000,00 | 7,23      | 1.250.790,00      |

|  |                 |  |  |  |                     |
|--|-----------------|--|--|--|---------------------|
|  | κοινής ασφάλτου |  |  |  |                     |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2<sup>ης</sup> ΟΜΑΔΑΣ:</b> |                 |  |  |  | <b>2.044.404,00</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>                 |                 |  |  |  | <b>2.540.877,70</b> |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18,00%:              |                 |  |  |  | 457.357,99          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>                        |                 |  |  |  | <b>2.998.235,69</b> |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%:                     |                 |  |  |  | 449.735,35          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>                        |                 |  |  |  | <b>3.447.971,04</b> |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ):                   |                 |  |  |  | 93.000,00           |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18,00%:              |                 |  |  |  | 16.740,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>                        |                 |  |  |  | <b>3.557.711,04</b> |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2%:                         |                 |  |  |  | 71.154,22           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>                        |                 |  |  |  | <b>3.628.865,26</b> |
| Φ.Π.Α. 24,00% :                        |                 |  |  |  | 870.927,66          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>                  |                 |  |  |  | <b>4.499.792,92</b> |

Εύσμος, Μάρτιος 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε., M.Sc

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.