



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

«Προσαρμογή των λειτουργούντων ιδιόκτητων σταθμών προσχολικής αγωγής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Υ. : 01 / 2026

Τ-03 –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός:	352.000,00 Ευρώ
Χρηματοδότηση:	ΣΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Λ.Ε.:	030.2420301027
CPV:	45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς)

Απρίλιος 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	Α01	m3	35,00	4,50	157,50	
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	Α02	ton	50,00	7,30	365,00	
3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	Α03	tonx10m	60,00	5,60	336,00	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	Α04	ton.km	950,00	0,35	332,50	
5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	Α05	m3	15,00	15,70	235,50	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	Α06	m3	5,00	31,80	159,00	
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	Α07	m2	130,00	7,90	1.027,00	
8	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	Α08	m2	175,00	4,50	787,50	
9	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.06	ΟΙΚ 2264.1B	Α09	TEM	2,00	28,00	56,00	
10	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.07	ΟΙΚ 2264.1Γ	Α10	TEM	1,00	33,50	33,50	
11	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	Α11	TEM	1,00	39,00	39,00	
12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	Α12	m2	60,00	16,80	1.008,00	
13	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	Α13	m2	120,00	2,20	264,00	
14	Αποξήλωση κιγκλιδώματων για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.01	ΟΙΚ 2275	Α14	m3	5,00	56,00	280,00	
15	Αποξήλωση κιγκλιδώματων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	Α15	kg	65,00	0,35	22,75	
16	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	Α16	m2	130,00	5,00	650,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								5.753,25	5.753,25
Σε μεταφορά									5.753,25

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									5.753,25
ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ									
17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	B01	m3	30,00	90,00	2.700,00	
18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	B02	m3	30,00	16,80	504,00	
19	Ευλόγιοι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	B03	m2	5,00	15,70	78,50	
20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	B04	kg	450,00	1,07	481,50	
21	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	B05	kg	460,00	1,01	464,60	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								4.228,60	4.228,60
ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
22	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	Γ01	m2	40,00	5,60	224,00	
23	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	Γ02	kg	130,00	3,10	403,00	
24	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	Γ03	kg	2.060,00	2,80	5.768,00	
25	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	Γ04	m2	80,00	14,00	1.120,00	
26	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.08	ΟΙΚ 7810	Γ05	m2	690,00	16,80	11.592,00	
27	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	Γ06	m2	30,00	22,50	675,00	
28	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.55	ΟΙΚ 7934	Γ07	m2	370,00	14,00	5.180,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								24.962,00	24.962,00
ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
29	Αναικτήρας νιπτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος	ΑΤΗΕ 8141.2.2ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 11	Δ01	ΤΕΜ	18,00	60,63	1.091,34	
30	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 13	Δ02	ΤΕΜ	1,00	204,21	204,21	
31	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος επιχρωμιωμένος λουτήρα ή λεκανής καταιονιστήρα	ΑΤΗΕ 8141.1.2ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 11	Δ03	ΤΕΜ	16,00	80,00	1.280,00	
32	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 17	Δ04	ΤΕΜ	4,00	130,00	520,00	
Σε μεταφορά								3.095,55	34.943,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								3.095,55	34.943,85
33	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8182.2ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 14	Δ05	ΤΕΜ	11,00	140,00	1.540,00	
34	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50 εκ	ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 17	Δ06	ΤΕΜ	5,00	120,00	600,00	
35	Νιπτήρας πορσελάνης παιδικός διαστάσεων 31Χ46 εκ	ΑΤΗΕ 8160.2ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 17	Δ07	ΤΕΜ	13,00	110,00	1.430,00	
36	Καθρέπτης 5 mm διαστάσεων 40Χ60 εκ	ΑΤΗΕ 8168.2ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 17	Δ08	ΤΕΜ	16,00	25,00	400,00	
37	Ντουζιέρα πορσελάνης 80Χ80 εκ	ΑΤΗΕ 8162.1.2ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 17	Δ09	ΤΕΜ	9,00	120,00	1.080,00	
38	Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος	ΑΤΗΕ 8165.1.2ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 17	Δ10	ΤΕΜ	1,00	237,92	237,92	
39	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΑΤΗΕ 8176.1.2ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 14	Δ11	ΤΕΜ	15,00	22,64	339,60	
40	Νεροχύτης/Σκάφη (λεκάνη) πλύσης βρεφών από πορσελάνη, επίτοιχη ή ένθετη σε πάγκο, διαστάσεων 76Χ50 cm	ΑΤΗΕ 8188.ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 17	Δ12	ΤΕΜ	7,00	150,00	1.050,00	
41	Αποξήλωση ειδών υγιεινής (νιπτήρων, λεκανών αποχωρητηρίου) και σωμάτων καλοριφέρ	ΑΤΗΕ 8303.2.1ΣΧΕΤ	Η/ΛΜ 17	Δ13	ΤΕΜ	39,00	25,00	975,00	
42	Διαμόρφωση W.C για ΑΜΕΑ, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ W.C για ΑΜΕΑ καθώς και εργασίες διαμόρφωσης αυτού.	ΑΤΗΕ Ν18151.4	Η/ΛΜ 14	Δ14	ΤΕΜ	4,00	1.700,00	6.800,00	
43	Υδραυλικές εργασίες	ΝΑΥΔΡ ΣΧ1	Η/ΛΜ 14	Δ15	κ.α.	1,00	10.900,00	10.900,00	
44	Ηλεκτρολογικές εργασίες	ΝΑΗΛΜ ΣΧ1	Η/ΛΜ 14	Δ16	κ.α.	1,00	6.350,00	6.350,00	
45	Εργασίες πυρανίχνευσης	ΝΑΗΛΜ ΣΧ2	Η/ΛΜ 14	Δ17	κ.α.	1,00	3.550,00	3.550,00	
46	Αναβατόρια ΑμεΑ	ΝΑΗΛΜ 1.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 5446.1	Δ18	κ.α	1,00	39.700,00	39.700,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								78.048,07	78.048,07
ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
47	Επενδύσεις με πλακίδια πορσελανάτα διαστάσεων 30Χ60cm , πάχους 6mm.	ΝΑΟΙΚ Ν173.30	ΟΙΚ 7326.1	Ε01	m2	420,00	36,00	15.120,00	
48	Επιστρώσεις δαπέδων με πορσελανάτα πλακίδια διαστάσεων 30Χ60cm, πάχους 9 mm	ΝΑΟΙΚ Ν173.30.ΣΧ	ΟΙΚ 7326.1	Ε02	m2	103,00	36,00	3.708,00	
49	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	Ε03	m2	14,00	33,50	469,00	
50	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	Ε04	m2	47,00	36,00	1.692,00	
51	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	Ε05	ΜΜ	123,00	4,50	553,50	
52	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 78.96.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7316	Ε06	m2	3,00	25,00	75,00	
53	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96.ΣΧ	ΟΙΚ 7396	Ε07	m2	185,00	33,00	6.105,00	
Σε μεταφορά								27.722,50	112.991,92

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								27.722,50	112.991,92
54	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.09	ΟΙΚ 7441	E08	m2	3,00	96,00	288,00	
55	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	E09	MM	20,00	39,00	780,00	
56	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.58.02	ΟΙΚ 7559	E10	TEM	10,00	18,00	180,00	
57	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50mm, EPDM, για ύψος πτώσης 1500mm	ΝΑΟΙΚ 79.49.13.1	ΟΙΚ 7316	E11	m2	250,00	56,17	14.042,50	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								43.013,00	43.013,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
58	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με επένδυση φορμάκια - Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 17 cm συμπεριλαμβανομένων χωνευτής κλειδαριάς, χειρολαβών και αρμοκάλυπτρων.	ΝΑΟΙΚ 54.46.01.ΣΧΕΤ 1	ΟΙΚ 5446.1	ΣΤ01	m2	50,50	150,00	7.575,00	
59	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με επένδυση φορμάκια – Θύρες ΑΜΕΑ - Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 17 cm συμπεριλαμβανομένων κλειδαριάς, χειρολαβών και αρμοκάλυπτρων.	ΝΑΟΙΚ 54.46.02.ΣΧΕΤ 1	ΟΙΚ 5446.1	ΣΤ02	m2	10,00	180,00	1.800,00	
60	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	ΣΤ03	kg	130,00	4,50	585,00	
61	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	ΣΤ04	m2	3,00	175,00	525,00	
62	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	ΣΤ05	m2	5,00	200,00	1.000,00	
63	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	ΣΤ06	m2	5,00	45,00	225,00	
64	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	ΣΤ07	m2	5,00	56,00	280,00	
65	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.22.01	ΟΙΚ 7609.2	ΣΤ08	m2	5,00	39,00	195,00	
66	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	ΣΤ09	m2	5,00	50,00	250,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								12.435,00	12.435,00
ΟΜΑΔΑ Ζ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
67	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΝΑΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	Z01	TEM	16,00	33,50	536,00	
68	Πάγκκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	Z02	m2	12,00	28,00	336,00	
69	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	Z03	m2	18,00	225,00	4.050,00	
Σε μεταφορά								4.922,00	168.439,92

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								4.922,00	168.439,92
70	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	Z04	m2	5,00	180,00	900,00	
71	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	ΟΙΚ 7708	Z05	m2	540,00	2,80	1.512,00	
72	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	Z06	m2	350,00	3,90	1.365,00	
73	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	Z07	m2	20,00	6,70	134,00	
74	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	Z08	m2	900,00	9,00	8.100,00	
75	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	Z09	m2	550,00	12,40	6.820,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Ζ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								23.753,00	23.753,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									192.192,92
Άθροισμα Απρόβλεπτα								18,00%	226.787,65
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								15,00%	260.805,80
Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									265.805,80
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									266.705,80
Σε μεταφορά									283.870,97

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Άθροισμα		283.870,97
	ΦΠΑ	24,00%	68.129,03
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		352.000,00

.... / / 2026

.... / / 2026

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε -
Θεωρήθηκε

Πασχάλη Αθηνά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.
με Γ' Βαθμό

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης

Αλληλόμης Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
με Α' Βαθμό

Βυζοβίτη Δανάη – Άννα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
με Α' Βαθμό